




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
**APELE ROMÂNE**  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
BUZĂU – IALOMIȚA



## RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

*Referitor: Achizitia Directa initiata in SEAP cu Anuntul publicitar nr. ADV1304640 publicat in data de 19.07.2022, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect: „Reparatie acoperis Sediul A.B.A. Buzau-Ialomita”*

In vederea pregatirii si depunerii ofertelor se vor avea in vedere urmatoarele raspunsuri la solicitarile de clarificari:

**Intrebare 1.** *„Referitor la procedura de Achizitie directa pentru atribuirea contractului de achizitie publice/incheierea acordului-cadru, Reparatie acoperis Sediul ABA Buzau-Ialomita, cod CPV 45261900-3, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:*

*Sectiunea III-CONDITII DE PARTICIPARE-III 1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, va solicitam sa ne comunicati daca pentru clarificare admiteti SUPRAFATA TOTALA A ACOPERISULUI REPARAT/INLOCUIT drept criteriu echivalent celui financiar printr-o formulare de genul: „...ofertantul a executat lucrari similare in valoare de cel putin 190.00,00 lei fara TVA sau de cel putin 750 m.p. suprafata inlocuita/reparata a invelitorii din tigla metalica”*

*In argumentarea solicitarii noastre va supunem atentiei urmatoarele: cresterea continua (cu preponderenta in ultimii 2 ani) a valorii materialelor de constructii, manoperei, utilajelor, transportului si energiei determina ca valoarea contractelor de reparatii invelitoare distribuite pe parcursul ultimilor 5 ani sa nu mai constituie un criteriu de calificare la fel ca obiectiv ca cel al suprafetelor de invelitoare inlocuite/reparate, suprafete care exprimate printr-o unitate de masura constanta (metri patrati ramanand aceiasi), definesc in mod corect gradul de complexitate al unor lucrari considerate a fi reprezentative pentru portofoliul unui ofertant. Acest lucru este cu atat mai pregnant in cazul producatorilor directi de tigla metalica si accesorii (sisteme pluviale, etc) care fac eforturi de a pastra preturile de livrare cat mai mici, producatori prin care se numara si compania noastra.*

*Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.”*

**Raspuns 1.** Conform Instructiunii nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, Autoritatea contractanta nu poate solicita îndeplinirea cerinței privind experiența similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât și a unui nivel cantitativ, prin urmare, in vederea unei evaluari unitare a ofertelor, s-a solicitat „Lista principalelor **lucrari executate in ultimii 5 (cinci) ani**, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor din care trebuie sa rezulte ca ofertantul a executat lucrari similare in valoare de cel putin **190.000,00 lei fara TVA**”, fara a se impune un numar maxim de contracte.

**Adresă de corespondență:**

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău  
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447  
Fax: +4 0238 427 237  
Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007  
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198  
Trezoreria Buzău

Avand in vedere cele precizate mai sus, se mentine cerinta din documentatia de atribuire.

**Intrebare 2.** „Referitor la invelitoare, va rugam sa ne clarificati:

- avand in vedere ca se demonteaza 150 m si se monteaza 750 mp, va solicitam sa ne specificati ca diferenta de 650 mp se monteaza peste invelitoarea existenta din sindrila bituminoasa
- unde se depoziteaza molozul rezultat din desfacerea invelitorii, avand in vedere ca nu sunt cuprinse cantitati de lucrari de transport moloz si taxa groapa de gunoi?
- unde se inlocuieste astereala si de ce nu sunt cuprinse cantitati de lucrari pentru ignifugare?
- unde se utilizeaza cantitatea de 100 mp tabla cutata?
- referitor la cele 8 lucarne ale acoperisului, va solicitam da ne clarificati daca sunt necesare si alte lucrari pentru acestea?
- referitor la pazie si strasina infundata, va solicitam sa ne clarificati daca sunt necesare lucrari si la acestea”.

**Raspuns 2.** Referitor la invelitoare:

- Antemasuratoarea prevede montarea invelitorii pentru doua corpuri din cadrul aceleiasi imobil. Un corp este acoperit cu sindrila bituminoasa (Tegola - 600 mp) si nu necesita desfacerea acesteia.
- Materialele rezultate din desfacere/demontare vor fi depozitate in incinta imobilului beneficiarului in vederea recuperarii (refolosirii).
- Astereala se va inlocui acolo unde este cazul, in caz de deteriorare a acesteia la desfacerea invelitorii. Lucrarile de ignifugare se vor executa de o firma autorizata la solicitarea beneficiarului dupa executia lucrarii de reparatii (daca este cazul).
- Tabla cutata de 100 mp va fi utilizata pentru realizarea paziei si a sageacului, pe tot perimetrul cladirilor.
- Pentru cele 8 lucarne ale acoperisul cladirii C2 nu sunt necesare lucrari suplimentare.
- Tabla cutata de 100 mp este prevazuta in vederea inlocuirii/montarii paziei si a sageacului, pe tot perimetrul cladirilor.

**Intrebare 3.** „Referitor la jgeaburi si burlane

- va solicitam sa ne clarificati dimensiunea exacta a jgeaburilor si burlanelor, avand in vedere ca se solicita ca metterial tabla 0.5 mm grosime si culoare 3011, ceea ce insemna ca sunt prefabricate iar acestea au dimensiuni predefinite care nu corespund cu descrierea articolului de deviz”

**Raspuns 3:** : Dimensiunile materialelor aferente articolelor vor fi conform standardelor predefinite a prefabricatelor:

- jgheaburi de scurgere metalic semicircular, D = 150 mm, culoare 3011, 0.6 mm
- burlane de scurgere metalic circulare, D = 100 mm, culoare 3011, 0.6 mm

**Intrebare 4.** „Referitor la transport

- specificati ca materialele si transportul acestora vor fi asigurate de constructor. Daca pentru materiale ati incadrat in articole de deviz de llucraru, de ce nu sunt cuprinse in listele cu cantitati de lucrari si articole de lucrari pentru transportul materialelor si transportul molozului?
- Avand in vedere ca este o lucrare de reparatii, la care pot aparea si alte lucrari in timpul executiei, va solicitam sa ne precizati daca exista buget pentru diverse si neprevazute si cine suporta cheltuielile suplimentare.”


**Raspuns 4.** Referitor transport

- Contravaloarea trasportului materialelor prezavute in antemasuratoare este prins in pretul acestora.

- Cantitatile si valoarea prevazuta in deviz acopera toate lucrarile de reparatii ale obiectivului, iar daca va fi cazul de alte lucrari, in situatii bine justificate, se va proceda conform legislatiei in vigoare.

Cu respect,

**DIRECTOR,**  
**Ing. Adriana PETCU**



**SEF SERVICIU EXPLOATARE**  
**Ing. Alina PORCEANU**

**SEF BIROU ACHIZITII MATERIALE, LUCRARI SI SERVICII,**  
**Ing. Alina-Gabriela BURHALA**