

OBIECTIV,
Baraj Dridu
Priza Mostiștea

LISTA
cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Nr. crt.	Cod PUC	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	
0	1	2	3	4	
		PRIZA MOSTIȘTEA			
1	MO.VP.M.1	Reabilitare vană plană rulantă 5,0x2,2/5,4	t	5,12	
2	MO.BA.M.2	Reabilitare bataradouri amonte și aval 5,0x2,9/4,2(3,4)	t	8,69	
3	MO.EE.1	Montaj instalație de alimentare cu energie electrică, comandă și automatizare	ans.	1	
4	MO.EE.2	Demontare/Montare cabluri energie 1 kV și cabluri circuite secundare	ans.	1	
TOTAL					

Beneficiar: SGA IALOMITA

Obiect: Baraj Dridu
Priza Mostiștea

ANTEMĂSURĂTOARE

Reabilitare vană plană rulantă 5,0x2,2/5,4

MO.VP.M.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări						
Obiect: Vana plană rulantă 5,0x2,2/5,4						
Deviz: Vana propiu-zisa						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	M1M04A1	Demontarea in subsansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t (demontare vana)	tona	3,55		
1.1.2	M1M04A1	Demontarea in subsansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t	tona	0,55		
1.1.3	M7C03A1	Control nedistructiv construcție metalică (asimilat)	tona	3,00		
1.1.4	M1L06A1	Control defectoscopic pe sant. al cordoanelor de sudura cap la cap, prin gamagrafiere <10 mm	buc	30,00		
1.1.5	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din profile cu grosimi între 8 și 12 mm inclusiv, cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm;	tona	3,55		
1.1.6	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport, susțineri, tiranți, console, platforme) la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice	tona	3,55		
1.1.7	IZD04E	Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	3,55		
1.1.8	M1A12A1	Montare garnituri și organe de asamblare (asimilat)	kg	108,00		
1.1.9	M7F04A1	Vane (stavile) de revizie excl. mecanizate de actionare, cugreutatea de 1-25 t, montate la zi (remontare vana)	tona	3,55		
1.1.10	M7C04A1	Forte de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere p la 100 kw	buc	4,00		
1.1.11	M7C06A1	Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kW	100,00		
1.1.12	IZD02A	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	1,00		
1.1.13	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1,07		
1.1.13.1	5891305	Confecție metalica zincata	kg	1.065,47		
1.1.14	TRA02A01	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 1 km.	tona	22,00		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: Vana plană rulantă 5,0x2,2/5,4						
Deviz: Instalația de acționare vană plană rulantă						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	M1M04A1	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t	tona	0,66		
1.1.2	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	0,66		
1.1.3	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport,)	tona	0,66		
1.1.4	IZD04E	Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer	tona	0,66		
1.1.5	M7F04A1	Vane (stavile) de revizie excl. mecanizate de acționare,cugreutatea de 1-25 t,montate la zi	tona	1,16		
1.1.6	M7C04A1	Forțe de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere p la 100 kw	buc	2,00		
1.1.7	M7C06A1	Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kW	100,00		
1.1.8	IZD02A	Curățirea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	0,20		
1.1.9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0,66		
1.1.10	5891305	Confecție metalica zincata	kg	664,29		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: Vana plană rulantă 5,0x2,2/5,4						
Deviz: Ghidaje vană plană rulantă						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	0,91		
1.1.2	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport,)	tona	0,91		
1.1.3	IZD04E	Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer	tona	0,91		
1.1.4	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0,27		
1.1.5	5891305	Confecție metalica zincata (grinda de manevra)	kg	272,10		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Ret

Beneficiar: SGA IALOMITA

Obiect: Baraj Dridu
Priza Mostiștea

ANTEMĂSURĂTOARE

Reabilitare batardouri amonte și aval 5,0x2,9/4,2(3,4)

MO.BA.M.2

Obiect: Batardouri 5,0x2,9						
Deviz: Batardou amonte 5,0x2,9/4,2						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.1.1	M1M04A1	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t (introducere bastardou)	tona	3,49		
2.1.2	M1M04A1	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t	tona	0,18		
2.1.3	M7C03A1	Control nedistructiv construcție metalică (asimilat)	tona	3,00		
2.1.4	M1L06A1	Control defectoscopic pe sant. al cordoanelor de sudura cap la cap, prin gamagrafiere <10 mm	buc	40,00		
2.1.5	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	3,49		
2.1.6	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport,	tona	3,49		
2.1.7	IZD04E	Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	3,49		
2.1.8	M1A12A1	Montare garnituri și organe de asamblare (asimilat) (180 kg)	buc	645,00		
2.1.9	M7F04A1	Vane (stavile) de revizie excl. mecanizate de actionare, cugreutatea de 1-25 t, montate la zi (scoatere bastardou)	tona	3,49		
2.1.10	M7C04A1	Forte de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere p la 100 kw	buc	4,00		
2.1.11	M7C06A1	Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kW	200,00		
2.1.12	IZD02A	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	1,00		
2.1.13	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1,49		
2.1.14	5891305	Confecție metalica zincata	kg	1.485,86		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: Batardouri 5,0x2,9						
Deviz: Batardou aval 5,0x2,9/3,4						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.2.1	M1M04A1	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t (introducere bastardou)	tona	3,49		
2.2.2	M1M04A1	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate < 50 t	tona	0,18		
2.2.3	M7C03A1	Revizia agregatelor rotative polietajate cu greut 0,50-8 t	tona	3,00		
2.2.4	M1L06A1	Control defectoscopic pe sant. al cordoanelor de sudura cap la cap,prin gamagrafiere <10 mm	buc	40,00		
2.2.5	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	3,49		
2.2.6	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport,)	tona	3,49		
2.2.7	IZD04E	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer	tona	3,49		
2.2.8	M1A12A1	Montare garnituri și organe de asamblare (asimilat) (180 kg)	buc	645,00		
2.2.9	M7F04A1	Vane (stavile) de revizie excl. mecanizate de actionare,cugreutatea de 1-25 t,montate la zi (scoatere bastardou)	tona	3,49		
2.2.10	M7C04A1	Forțe de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere p la 100 kw	buc	4,00		
2.2.11	M7C06A1	Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kW	200,00		
2.2.12	IZD02A	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	1,00		
2.2.13	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1,49		
2.2.14	5891305	Confectie metalica zincata	kg	1.485,86		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: Batardouri 5,0x2,9						
Deviz: Ghidaje batardou amonte 5,0x2,9/4,2						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	0,66		
1.1.2	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport),	tona	0,66		
1.1.3	IZD04E	Vopsire confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer	tona	0,66		
1.1.4	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 10 km.	tona	0,20		
1.1.5	5891305	Confecție metalică zincată	kg	198,90		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: Batardouri 5,0x2,9						
Deviz: Ghidaje batardou aval 5,0x2,9/3,4						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	IZA01D	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive suprafețe de metal - confecții și construcții metalice executate din	tona	0,66		
1.1.2	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport),	tona	0,66		
1.1.3	IZD04E	Vopsire confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer	tona	0,66		
1.1.4	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 10 km.	tona	0,20		
1.1.5	5891305	Confecție metalică zincată	kg	198,90		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

[Handwritten signature]

Beneficiar: SGA IALOMITA

Obiect: Dridu
Priza Mostiștea

ANTEMĂSURĂTOARE

**Montaj instalație de alimentare cu energie electrică, comandă și automatizare
MO.EE.1**

Obiect: Instalații electrice						
Deviz: Montaj instalație de alimentare cu energie el., comandă și automatizare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.1.1	W1C01A2	Panou, stelaj, dulap metalic pentru Instalatie electrice echipat demontare	buc	1,0000		
3.1.2	W1C01A1	Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatii electrice echipat montare.	buc	1,0000		
3.1.3	ATA03C	Montarea panourilor, pupitrelor,dulapurilor,cutiilor cu greutatea de:60-100 kg	buc	1,0000		
3.1.4	ATA01B	Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 kg	buc	30,0000		
3.1.5	W1D07A1	Legarea conductoarelor circ. sec. intre sir cleme si cutie terminala montare	buc	60,0000		
3.1.6	W1D07B1	Legarea conductoarelor circ. sec. intre sir cleme si aparate intre aparate(fy 1,5-16mm)montare	buc	100,0000		
3.1.6.10	4826878	Conductor fy 1x 1 s 6865	m	200,0000		
3.1.7	W1D08A	Gauriri in panou metalic pentru fixari cu suruburi saunituri montare	buc	20,0000		
3.1.8	W1C09A1	Constructii din ol. montare in statii si posturi de transf. suporturi,stelaje,canale etc. montare	kg	50,0000		
3.1.8.9	5200033	Placa metalica pentru fixare treceri izolante	kg	50,0000		
3.1.9	W1R01B1	Conductor pentru legarea la pamant, montat in interior de ramificatie montare	kg	20,0000		
3.1.9.14	3434446	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 20 x 6	kg	20,6000		
3.1.10	EI01A1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm	buc	40,0000		
3.1.10.1	6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 6	buc	40,0000		
3.1.11	IZD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de de	tona	0,0500		
3.1.12	IZD07C	Grunduirea și vopsirea manuală a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, în următoarele variante un strat de vopsea miniu de plumb și	mp	1,0000		
3.1.13	W1F14A	Incerari relee si disp. intermediare de semnaliz.	buc	20,0000		
3.1.14	W1F14B	Incerari relee cu o marime variabila	buc	10,0000		
3.1.15	EH04G1	Încercarea și verificarea electrică, a barelor, inclusiv izolatoarelor, pentru o bucată panou	buc	1,0000		
3.1.16	EH04A1	Încercarea și verificarea electrică, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar până la 100 A, inclusiv a dispozitivului de acționare sau	buc	6,0000		
3.1.17	EH04B1	Încercarea și verificarea electrică, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar de 100-500 A, inclusiv a dispozitivului de acționare sau	buc	2,0000		
3.1.18	EH04F1	Încercarea și verificarea electrică, a transformatoarelor de măsură	buc	3,0000		
3.1.19	ATE12A	Verificarea ampermetre cls 1 la 5	buc	3,0000		
3.1.20	ATE12B	Verificarea voltmetre cls 1 la 5	buc	1,0000		
3.1.21	W1F12D	Incerari pentru masurarea tensiunii de atingere si de pas.	buc	1,0000		
3.1.22	W1F21C	Incerari instalatii de semnalizari semnal optic si acustic	buc	1,0000		
3.1.23	EH05C1	Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme	buc	1,0000		
3.1.24	W1F23A	Probe de ansamblu pentru instal de serv proprii cu tensiunea sub 1kv	buc	1,0000		
3.1.25	EH07A1	Energie electrică, pentru probe	kwh	50,0000		
3.1.26	W1A33B	Transportul si manipularea util. tehn. de la dep. st. la loc montaj-greut. 0,301-0,500t pe dist. de 50 m	buc	2,0000		
3.1.27	TRI1AC05F3	Încarcare materiale gr.c-ambalate,sub 50kg deplasate priransport pina la 10m,frag.rampa,teren-auto ctg	tona	0,5000		
3.1.28	W1A33C	Transportul si manipularea util. tehn. de la dep. st. la loc montaj-greut. 0,501-0,750t pe dist. de 50 m	buc	1,0000		
3.1.29	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0,8000		
		Cheltuieli indirecte				
Total Deviz (fără TVA)						

ANTEMĂSURĂTOARE

Demontare/montare cabluri energie 1kV și cabluri circuite secundare MO.EE.2

Deviz: Demontare/montare cabluri energie 1 kV și cabluri circuite secundare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.2.1	RPED10A1	Demontare cablu pina la 4 mmp Instalatie pe dibluri	m	100,0000		
3.2.2	RPED10F1	Demontare cablu 50-95 mmp Instalatie liber sant	m	20,0000		
3.2.3	RPED11B1	Demontare accesorii cablu 50-70 mmp cutie	buc	20,0000		
3.2.4	W1C09A2	Constructii din ol. montate in statii si posturi de transf. :suporturi,stelaje,canale etc. demontare	kg	50,0000		
3.2.5	W1C10A2	Constructii de otel tip mecano zincate demontare	kg	30,0000		
3.2.6	W1D07A2	Legarea conductoarelor circ. sec. intre sir cleme si cutie terminala demontare	buc	50,0000		
3.2.7	W1S38A	Dop ignifug pentru cabluri	mc	0,2500		
3.2.8	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16	m	30,0000		
3.2.8.2	4800836	Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 16 M nid 2405	m	30,5997		
3.2.9	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu	m	5,0000		
3.2.9.2	4800812	Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 6 U nid 2405	m	5,0999		
3.2.10	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16	m	35,0000		
3.2.10.2	4800800	Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 4 U nid 2405	m	35,6996		
3.2.11	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu	m	5,0000		
3.2.11.2	4800800	Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 4 U nid 2405	m	5,0999		
3.2.12	EC07A1	Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare) pe fundul	m	60,0000		
3.2.12.2	4810893	Cablu CSYABY masiv 12 x 2,5 s 8779	m	61,1994		
3.2.13	EC12A1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie și manta din PVC, cu conducte de cupru, având	buc	20,0000		
3.2.14	EC12E1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie și manta din PVC, cu conducte de cupru, având	buc	2,0000		
3.2.15	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	4,0000		
3.2.16	ATE01A	Încercarea cablurilor de comanda si semnalizare	buc	4,0000		
3.2.17	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	20,0000		
3.2.18	W1C10A1	Constructii de otel tip mecano zincate montare	kg	50,0000		
3.2.19	ATD29D	Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.	kg	30,0000		
3.2.19.2	3500130	Cornier aripi eg.lam cald s 424 25x 25x 3 OL 37-1n	kg	30,0000		
3.2.20	EI02J1	Etanșarea etanșarea fluxurilor de cabluri în jgheaburi	buc	8,0000		
3.2.21	W1S38A	Dop ignifug pentru cabluri	mc	0,2500		
3.2.22	EI01A1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm	buc	40,0000		
3.2.22.1	6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 6	buc	40,0000		
3.2.23	EH07A1	Energie electrică, pentru probe	kwh	50,0000		
Cheltuieli indirecte						
Total Deviz (fără TVA)						

[Signature]

Specificația materialelor și confecțiilor
Vană plană rulantă 5,0x2,2/5,4

Nr.crt.	Denumire si caracteristici	Nr, desen sau STAS	UM	Canti- tatea	Material	Observații	Masa(kg.)	
							unitara	totala
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Procurare							
1	Cadru		buc.	1	S 235 JR		142,00	142,00
2	Suport		buc.	2	S 235 JR		85,00	170,00
3	Tije filetate		buc.	2	S 235 JR		98,65	197,29
4	Tije acționare		buc.	2	S 235 JR		120,00	240,00
	Total I							749,29
II	Procurare II							
1	Garnituri etanșare inclusiv organe de asamblare		ans.	1			108,00	108,00
	Total II							108,00
	Total Procurare I+ II							857,29

**Specificația materialelor și confecțiilor
Batardouri amonte și aval 5,0x2,9/4,2(3,4)**

Nr.crt.	Denumire si caracteristici	Nr, desen sau STAS	UM	Canti- tatea	Material	Observații	Masa(kg.)	
							unitara	totala
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Procurare I							
	Element batardou I							
1	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	1	S 235 JR	250x5320	106,10	106,10
2	Tb 15	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR	320x155	3,15	6,30
3	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR	1435x60	12,10	24,20
4	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	1	S 235 JR	4898x60	30,80	30,80
5	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	1	S 235 JR	4916x60	23,40	23,40
6	Tb 6	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR		9,50	19,00
7	Tb 10	SR EN 10028-5:2004		1	S 235 JR		537,07	537,07
	Electrozi de sudura							22,41
								769,27
	Element batardou II							
1	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	1	S 235 JR	250x5320	106,10	106,10
2	Tb 15	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR	320x155	3,15	6,30
3	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR	1435x60	12,10	24,20
4	Tb 10	SR EN 10028-5:2004	buc.	1	S 235 JR	4898x60	30,80	30,80
5	Tb 6	SR EN 10028-5:2004	buc.	2	S 235 JR		9,50	19,00
6	Tb 10	SR EN 10028-5:2004		1	S 235 JR		509,31	509,31
	Electrozi de sudura			1				20,87
								716,58
	Total I							1485,86
II	Procurare II							
1	Elem. Bat I-Garnituri etanșare inclusiv organe de asamblare		ans.	1			180,00	180,00
2	Elem Bat. II-Garnituri etanșare inclusiv organe de asamblare		ans.	1			180,00	180,00
	Total II							360,00
	Total Procurare I+ II							1845,86

feld

OBIECTIV,
Baraj Dridu
Priza Mostiștea

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
Echipamente mecanice și electrice

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cant.	Preț Unitar - lei/U.M. - (fără TVA)	Valoarea - lei - (fără TVA) (3x4)	Fișa Tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	7
1	Instalație electromecanică de acționare tip AUMA	ans.	1			FT M-1
2	Instalație de alimentare cu energie electrică, comandă și automatizare					
2.1	Dulap alimentare cu energie electrică 0,4 kV (PG)	buc.	1			FT E-1.1
2.2	Panou de comandă și automatizare vană plană rulantă nr. 2 (PAC)	buc.	1			FT E-1.2
TOTAL						
				Lei:		
				Euro*)		