

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
 Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratare rare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                   |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                 | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>CL17A1</b> - Demontarea constructiilor metalice pentru recuperarea subansamblelor re folosibile- mecanismul de actionare mecanisme de actionere tije stavile 2+4+2)            | tona | <b>6.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 2                 | <b>W1A33J</b> - Transportul si manipularea util. tehn. de la dep. st. la loc montaj-greut .1,001-1,250t pe dist. de 200m                                                          | buc  | <b>8.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 3                 | <b>IZA01B1</b> - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu 140 mp gratare piscicole +125mp gratare rare                                             | MP.  | <b>265.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 4                 | <b>IZJ07A</b> - Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat grunduirea pieselor inglobate                                                          | mp   | <b>265.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>IZA11A</b> - Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, 89 mp 1 strat se executa 2 straturi = 178 mp | mp   | <b>530.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 5.1               | <b>6108373</b> - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP                                                                                                                | kg   | 312.700        |                                        |                                  |

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

| Alte cheltuieli directe               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |         |          |          |        |           |       |
| <b>Cheltuieli indirecte</b>              |         |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                     |         |          |          |        |           |       |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>    |         |          |          |        |           |       |
| <b>Beneficiu</b>                         |         |          |          |        |           |       |
| Profit                                   |         |          |          |        |           |       |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b>               |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>          |         |          |          |        |           |       |
| <b>TVA</b>                               |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>      |         |          |          |        |           |       |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud Calarasi  
 Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
 Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratate rare

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                 | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutate (tone) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                      | 1                                                                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7               |
| 1                      | <b>2200575</b> - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM             | mc   | 3.180                      |                                  |                             | Depozit         | 4.290           |
| 2                      | <b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri                                  | t    | 0.874                      |                                  |                             | Depozit         | 0.870           |
| 3                      | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit          | kg   | 1,775.500                  |                                  |                             | Depozit         | 1.780           |
| 4                      | <b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a            | mc   | 9.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.110           |
| 5                      | <b>6100802</b> - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80 asimilat Alu 87 | kg   | 39.750                     |                                  |                             | Depozit         | 0.040           |
| 6                      | <b>6100814</b> - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 asimilat ALU 87  | kg   | 84.800                     |                                  |                             | Depozit         | 0.090           |
| 7                      | <b>6108373</b> - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP           | kg   | 312.700                    |                                  |                             | Depozit         | 0.340           |
| 8                      | <b>6109248</b> - Diluant 509, D.005-1, stas 3123-80                          | kg   | 22.260                     |                                  |                             | Depozit         | 0.030           |
| 9                      | <b>6200676</b> - White spirit rafinat tip a stas 44                          | kg   | 58.300                     |                                  |                             | Depozit         | 0.070           |
| 10                     | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                             | kg   | 39.750                     |                                  |                             | Depozit         | 0.040           |
| 11                     | <b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63                 | kg   | 6.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                              |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>7.67</b>     |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud Calarasi  
 Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
 Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratare rare

### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                                  | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                                   | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>16000</b> - Galvanizator                                         | 42.400                             |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice                         | 17.820                             |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>19730</b> - Montator constructii metalice                        | 37.860                             |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini                | 98.050                             |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 35.120                             |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>26000</b> - Sablator                                             | 137.800                            |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>27110</b> - Sudor electric                                       | 10.620                             |                            |                                   |                   |
| 8                   | <b>27120</b> - Sudor gaze                                           | 32.760                             |                            |                                   |                   |
| 9                   | <b>30110</b> - Vopsitor industrial                                  | 74.200                             |                            |                                   |                   |
| 10                  | <b>31110</b> - Zugrav vopsitor                                      | 1,473.400                          |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                                     | <b>1,960.030</b>                   | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratare rare

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                                   | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0             | 1                                                                     | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1             | 6616 - Troliu pe tractor pe pneuri de 65cp                            | 20.000             |                                       |                             |
| 2             | 6702 - Macara de fereastră 0,15tf                                     | 4.770              |                                       |                             |
| 3             | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele                         | 2.000              |                                       |                             |
| 4             | 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp | 68.900             |                                       |                             |
| TOTAL Utilaje |                                                                       |                    |                                       |                             |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratare rare

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.             | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\{(Tone*Km | Valoarea - Lei - |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0               | 1                  | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| TOTAL Transport |                    |                   |             |                    |                                |                  |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB2 Reparare probe si extragere finala Batardou amonte  
Stadiul fizic: FBAT3 Reparatii gratare piscicole si Gratare rare

**Antemasuratoare**  
**Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                   |      |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitatea |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                 | 2    | 3          |
| 1                 | <b>CL17A1</b> - Demontarea constructiilor metalice pentru recuperarea subansamblelor re folosibile- mecanismul de actionare mecanisme de actionare tije stavile 2+4+2)            | tona | 6.000      |
| 2                 | <b>W1A33J</b> - Transportul si manipularea util. tehn. de la dep. st. la loc montaj-greut .1,001-1,250t pe dist. de 200m                                                          | buc  | 8.000      |
| 3                 | <b>IZA01B1</b> - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu 140 mp gratare piscicole +125mp gratare rare                                             | MP.  | 265.000    |
| 4                 | <b>IZJ07A</b> - Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat grunduirea pieselor inglobate                                                          | mp   | 265.000    |
| 5                 | <b>IZA11A</b> - Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, 89 mp 1 strat se executa 2 straturi = 178 mp | mp   | 530.000    |
| 5.1               | <b>6108373</b> - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP                                                                                                                | kg   | 312.700    |

Proiectant  
Tehnomontraj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

| Nr cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                             |                                                          | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                           | 2                                                        | 3                  | 4   | 5                |

### Cheltuieli pentru investitia de baza

#### CAPITOL I

##### Constructii si instalatii

|                        |                                                                 |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.1.1                  | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |  |  |
| 4.1.2                  | Rezistenta                                                      |  |  |  |
| 4.1.3                  | Arhitectura                                                     |  |  |  |
| 4.1.4                  | Instalatii                                                      |  |  |  |
| 4.1.4.1                | FU-E1 Instalatie de ridicat                                     |  |  |  |
| 4.1.5                  | Alte categorii de constructii                                   |  |  |  |
| 4.1.5.1                | FU-E2 Scari si balustrade                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |                                                                 |  |  |  |

#### CAPITOL II

##### Montaj

|                         |                                                        |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.2                     | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |                                                        |  |  |  |

#### CAPITOL III

##### Procurare

|                          |                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.3                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |  |  |
|                          | Utilaje si echipamente aferente obiectului Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou       |  |  |  |
| 4.4                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |
| 4.5                      | Dotari                                                                                              |  |  |  |
| 4.6                      | Active necorporale                                                                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |                                                                                                     |  |  |  |

---

|                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FU-OB3 Instalții de ridicare și manevra<br/>vane și batardou</b> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

---

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

|                              |       |                                                                 |  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL I</b>             |       |                                                                 |  |
| I. Constructii si instalatii |       |                                                                 |  |
|                              | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3                            | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
| 4                            | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 5                            | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
|                              |       | <i>FU-E1 Instalatie de ridicat</i>                              |  |
| 7                            | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
|                              |       | <i>FU-E2 Scari si balustrade</i>                                |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>       |       |                                                                 |  |

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL II</b>       |     |                                                        |  |
| II. Montaj              |     |                                                        |  |
| 10                      | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

|                          |     |                                                                                                      |  |
|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL III</b>       |     |                                                                                                      |  |
| III. Procurare           |     |                                                                                                      |  |
| 12                       | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                 |  |
|                          |     | <i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou</i> |  |
| 13                       | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport  |  |
| 14                       | 4.5 | Dotari                                                                                               |  |
| 15                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                      |  |

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| <b>CAPITOL IV</b>       |     |                            |  |
| IV. Probe               |     |                            |  |
| 17                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL FU-OB3 Instalții de ridicare și manevra vane și batardou (fără TVA)</b> |  |
| <b>TVA</b>                                                                       |  |
| <b>TOTAL FU-OB3 Instalții de ridicare și manevra vane și batardou (cu TVA)</b>   |  |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

| Nr.                                                                                       | Denumirea                                                                                                             | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Nr.<br>fisa<br>tehnica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0                                                                                         | 1                                                                                                                     | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 X 4                         | 6                      |
| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                      |                                                                                                                       |      |            |                                        |                                   |                        |
|                                                                                           | <i>Utilaje si echipamente cu montaj<br/>aferele obiectului Instalatii de ridicare<br/>si manevra vane si batardou</i> |      |            |                                        |                                   |                        |
|                                                                                           | <b>FU-E1</b> Carucior pt palan cu actionare<br>manuala                                                                | buc  | 1.000      |                                        |                                   | 3                      |
| 2                                                                                         | <b>FU-E1</b> Palan 3 tf cu lant de 15m                                                                                | buc  | 1.000      |                                        |                                   | 4                      |
| <b>TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita<br/>montaj</b>     |                                                                                                                       |      |            |                                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL Echipamente in FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si<br/>batardou</b> |                                                                                                                       |      |            |                                        |                                   |                        |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalții de ridicare si manevra vane si batardou

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

### Fisa tehnica nr. 3

FU-E1 Carucior pt palan cu actionare manuala

|                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Tip de produs șasiuri rulante cu lanț<br>Actionare manuala cu lanț<br>Capacitatea portantă 3000 kg<br>Domeniul de prindere 114 - 203 mm<br>Greutatea 46 kg |  |  |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>Exigente de calitate conform ISO 9001                                                                               |  |  |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>conform contract                                                                                                                    |  |  |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>conform contract                                                                                                                                       |  |  |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>conform contract                                                                                                                                                |  |  |

### Fisa tehnica nr. 4

FU-E1 Palan 3 tf cu lanț de 15m

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Diametrul lanțului [mm] 10<br>Lungimea lanțului [m] 15<br>Material cârlig oțel carbon cromat<br>Raportul de transmisie 1/8<br>Tren de viteze 3<br>Sarcina maximă de tracțiune [kg] 3 000<br>Motor Manual<br>Sarcina maximă [kg] 7500<br>Dimensiuni (LxIxI) 20 X 20 X 20 cm<br>Greutate 37.57 kg |  |  |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>Exigente de calitate conform ISO 9001                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>conform contract                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>conform contract                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>conform contract                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

Proiectant

Tehnomontraj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalții de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                            |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                          | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | IZA01B1 - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu 44.5mp o nisa *2=89mp                                                                    | MP.  | 32.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    |                                        |                                  |
| 2                 | IZJ07A - Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat grunduirea pieselor inglobate                                                          | mp   | 32.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    |                                        |                                  |
| 3                 | IZA11A - Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, 89 mp 1 strat se executa 2 straturi = 178 mp | mp   | 32.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    |                                        |                                  |
| 3.1               | 6108373 - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP                                                                                                                | kg   | 18.880     |                                        |                                  |
| 4                 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri                                                                       | kg   | 860.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    |                                        |                                  |
| 4.1               | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare                                                                                                             | kg   | 860.000    |                                        |                                  |

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

| Alte cheltuieli directe               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe     |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie                  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|--------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |         |          |          |        |           |       |
| Beneficiu                      |         |          |          |        |           |       |
| Profit                         |         |          |          |        |           |       |
| T4 = T3 + Beneficiu            |         |          |          |        |           |       |
| TOTAL GENERAL (fara TVA)       |         |          |          |        |           |       |
| TVA (19.00%)                   |         |          |          |        |           |       |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)   |         |          |          |        |           |       |

Proiectant

OFERTANT

Tehnomontaj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                 | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutate (tone) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                      | 1                                                                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7               |
| 1                      | <b>2200575</b> - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM             | mc   | 0.384                      |                                  |                             | Depozit         | 0.520           |
| 2                      | <b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri                                  | t    | 0.106                      |                                  |                             | Depozit         | 0.110           |
| 3                      | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit          | kg   | 214.400                    |                                  |                             | Depozit         | 0.210           |
| 4                      | <b>6100802</b> - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80 asimilat Alu 87 | kg   | 4.800                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 5                      | <b>6100814</b> - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 asimilat ALU 87  | kg   | 5.120                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 6                      | <b>6108373</b> - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP           | kg   | 18.880                     |                                  |                             | Depozit         | 0.020           |
| 7                      | <b>6109248</b> - Diluant 509, D.005-1, stas 3123-80                          | kg   | 1.344                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 8                      | <b>6200676</b> - White spirit rafinat tip a stas 44                          | kg   | 3.840                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 9                      | <b>6301822</b> - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare        | kg   | 860.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.860           |
| 10                     | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                             | kg   | 3.200                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 11                     | <b>7399999</b> - Material marunt                                             | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                              |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>1.74</b>     |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                   | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                    | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>16000</b> - Galvanizator                          | 5.120                              |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>19730</b> - Montator constructii metalice         | 60.200                             |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini | 11.840                             |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>26000</b> - Sablator                              | 16.640                             |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>27110</b> - Sudor electric                        | 17.200                             |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>30110</b> - Vopsitor industrial                   | 8.960                              |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>31110</b> - Zugrav vopsitor                       | 88.960                             |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                      | <b>208.920</b>                     | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                                   | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0             | 1                                                                     | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1             | 6702 - Macara de fereastră 0,15tf                                     | 0.576              |                                       |                             |
| 2             | 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp | 8.320              |                                       |                             |
| TOTAL Utilaje |                                                                       |                    |                                       |                             |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.             | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km | Valoarea - Lei - |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0               | 1                  | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| TOTAL Transport |                    |                   |             |                    |                                |                  |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E1 Instalatie de ridicat

**Antemasuratoare**  
**Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                   |      |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitatea |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                 | 2    | 3          |
| 1                 | <b>IZA01B1</b> - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu 44.5mp o nisa *2=89mp                                                                    | MP.  | 32.000     |
| 2                 | <b>IZJ07A</b> - Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat grunduirea pieselor inglobate                                                          | mp   | 32.000     |
| 3                 | <b>IZA11A</b> - Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, 89 mp 1 strat se executa 2 straturi = 178 mp | mp   | 32.000     |
| 3.1               | <b>6108373</b> - Email gri E.825-8 ntr 1703-80 asimilat Hardtop XP                                                                                                                | kg   | 18.880     |
| 4                 | <b>CL20C1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri                                                                     | kg   | 860.000    |
| 4.1               | <b>6301822</b> - Stilp metalic pt. fixat imprejm inclusiv piese fixare                                                                                                            | kg   | 860.000    |

Proiectant  
Tehnomontraj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                          |             |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                       | U.M.        | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>CL20C1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri - executie si montaj scari si balustrade                                                                   | <b>kg</b>   | <b>4,100.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | transport:       |                                        |                                  |
| 1.1               | <b>6305696</b> - Scara din corniere si otel bet. incl. cos G701                                                                                                                                                          | <b>kg</b>   | <b>4,100.000</b> |                                        |                                  |
| 2                 | <b>IZA01C1</b> - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive a confsi const met din profile cu gros peste 12 MM                                                                                                          | <b>TONA</b> | <b>3.006</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | transport:       |                                        |                                  |
| 3                 | <b>IZD05A</b> - Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice si a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) la utilaje tehnologice | <b>tona</b> | <b>3.006</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | transport:       |                                        |                                  |
| 4                 | <b>IZD03A</b> - Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi intre 8 MM si 12 MM inclusiv, cu pensula de de mana                                                  | <b>tona</b> | <b>6.012</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | transport:       |                                        |                                  |
| 5                 | <b>CD10A02&gt;</b> - Pereti din panouri sandwich, prinse cu suruburi autofiletate la inaltime de 6 m                                                                                                                     | <b>mp</b>   | <b>60.000</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | transport:       |                                        |                                  |
| 5.1               | <b>3644223</b> - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75X800X2000 OL 34-1N                                                                                                                                              | <b>mp</b>   | <b>66.599</b>    |                                        |                                  |

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |
| Recapitulatie             | Valoare      | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| Alte cheltuieli directe   |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |         |          |          |        |           |       |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |         |          |          |        |           |       |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA</b>                          |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

Proiectant

OFERTANT

Tehnomontaj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutate (tone) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                      | 1                                                                           | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7               |
| 1                      | <b>2200575</b> - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM            | mc   | 0.721                      |                                  |                             | Depozit         | 0.970           |
| 2                      | <b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri                                 | t    | 0.198                      |                                  |                             | Depozit         | 0.200           |
| 3                      | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit         | kg   | 402.804                    |                                  |                             | Depozit         | 0.400           |
| 4                      | <b>3644223</b> - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75X800X2000 OL 34-1N | mp   | 66.599                     |                                  |                             | Depozit         | 0.500           |
| 5                      | <b>5833878</b> - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5                | buc  | 168.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 6                      | <b>5881227</b> - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388                    | buc  | 168.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 7                      | <b>5886746</b> - Nit pop panouri tabla                                      | buc  | 210.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 8                      | <b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 alu 87            | kg   | 25.010                     |                                  |                             | Depozit         | 0.030           |
| 9                      | <b>6200676</b> - White spirit rafinat tip a stas 44                         | kg   | 1.774                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 10                     | <b>6305696</b> - Scara din corniere si otel bet.incl.cos G701               | kg   | 4,100.000                  |                                  |                             | Depozit         | 4.100           |
| 11                     | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                            | kg   | 0.231                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 12                     | <b>7399999</b> - Material marunt                                            | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                             |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>6.21</b>     |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                   | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                    | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice          | 7.800                              |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>19730</b> - Montator constructii metalice         | 287.000                            |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>19770</b> - Montator prefabricate beton           | 36.000                             |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini | 22.244                             |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>26000</b> - Sablator                              | 31.262                             |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>27110</b> - Sudor electric                        | 82.000                             |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>30110</b> - Vopsitor industrial                   | 17.104                             |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                      | <b>483.410</b>                     | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                                      | Ore de functionare | Tariful unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0             | 1                                                                        | 2                  | 3                                           | 4 = 2 X 3                         |
| 1             | 6702 - Macara de fereastră 0,15tf                                        | 1.082              |                                             |                                   |
| 2             | 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata<br>incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp | 15.631             |                                             |                                   |
| TOTAL Utilaje |                                                                          |                    |                                             |                                   |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB3 Instalatii de ridicare si manevra vane si batardou  
Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.                    | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar<br>-<br>Lei/(Tone*Km | Valoarea<br>- Lei - |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0                      | 1                  | 2                 | 3           | 4                  | 5                                   | 6 = 2 X 3 X 5       |
| <b>TOTAL Transport</b> |                    |                   |             |                    |                                     |                     |

**Proiectant**

**OFERTANT**


**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB3 Instalții de ridicare si manevra vane si batardou  
 Stadiul fizic: FU-E2 Scari si balustrade

## Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitatea |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                        | 2    | 3          |
| 1                 | <b>CL20C1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri -executie si montaj scari si balustrade                                                                    | kg   | 4,100.000  |
| 1.1               | <b>6305696</b> - Scara din corniere si otel bet.incl.cos G701                                                                                                                                                            | kg   | 4,100.000  |
| 2                 | <b>IZA01C1</b> - Curatirea prin sablare pt prot anticorozive a confsi const met din profile cu gros peste 12 MM                                                                                                          | TONA | 3.006      |
| 3                 | <b>IZD05A</b> - Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice si a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) la utilaje tehnologice | tona | 3.006      |
| 4                 | <b>IZD03A</b> - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi intre 8 MM si 12 MM inclusiv, cu pensula de de mana                                                    | tona | 6.012      |
| 5                 | <b>CD10A02&gt;</b> - Pereti din panouri sandwich, prinse cu suruburi autofiletate la inaltime de 6 m                                                                                                                     | mp   | 60.000     |
| 5.1               | <b>3644223</b> - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75X800X2000 OL 34-1N                                                                                                                                              | mp   | 66.599     |

Proiectant  
**Tehnomontraj Consulting SRL**



Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

| Nr cap.<br>Deviz<br>General                   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli                                            | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                                               |                                                                                                     | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4   | 5                |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL I</b><br>Constructii si instalatii |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.1.1                                         | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                    |     |                  |
| 4.1.1.1                                       | VS600 Instalare vana de servitute cu gratar                                                         |                    |     |                  |
| 4.1.2                                         | Rezistenta                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.3                                         | Arhitectura                                                                                         |                    |     |                  |
| 4.1.4                                         | Instalatii                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.5                                         | Alte categorii de constructii                                                                       |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                        |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL II</b><br>Montaj                   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.2                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>                       |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL III</b><br>Procurare               |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.3                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |     |                  |
|                                               | Utilaje si echipamente aferente obiectului Instalare Vana de Servitute Dn 600                       |                    |     |                  |
| 4.4                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |     |                  |
| 4.5                                           | Dotari                                                                                              |                    |     |                  |
| 4.6                                           | Active necorporale                                                                                  |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                      |                                                                                                     |                    |     |                  |

|                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn<br/>600</b> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

|                        |       |                                                                                                                       |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br><i>VS600 Instalare vana de servitute cu gratar</i> |  |
| 4                      | 4.1.2 | Rezistenta                                                                                                            |  |
| 5                      | 4.1.3 | Arhitectura                                                                                                           |  |
| 6                      | 4.1.4 | Instalatii                                                                                                            |  |
| 7                      | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                                                                         |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |       |                                                                                                                       |  |

### CAPITOL II

#### II. Montaj

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 9                       | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

### CAPITOL III

#### III. Procurare

|                          |     |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11                       | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj<br><i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Instalare Vana de Servitute Dn 600</i> |  |
| 12                       | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                          |  |
| 13                       | 4.5 | Dotari                                                                                                                                                       |  |
| 14                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                                                                           |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                                                                              |  |

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| 16                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600 (fara TVA)</b> |  |
| <b>TVA</b>                                                        |  |
| <b>TOTAL FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600 (cu TVA)</b>   |  |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

| Nr.                                                                                   | Denumirea                                                                                      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Nr.<br>fisa<br>tehnica |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0                                                                                     | 1                                                                                              | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 X 4                         | 6                      |
| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                  |                                                                                                |      |            |                                        |                                   |                        |
|                                                                                       | Utilaje si echipamente cu montaj<br>afereente obiectului Instalare Vana de<br>Servitute Dn 600 |      |            |                                        |                                   |                        |
|                                                                                       | 1 Vana de perete cutit Dn 600                                                                  | buc  | 1.000      |                                        |                                   | 5                      |
| <b>TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita<br/>montaj</b> |                                                                                                |      |            |                                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL Echipamente in FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600</b>                 |                                                                                                |      |            |                                        |                                   |                        |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitude Dn 600

**Formular F5**  
**Fisele tehnice pentru echipamente**

| Nr.                                                                                                                                                                                                               | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |
| <b>Fisa tehnica nr. 5</b><br>1 Vana de perete cutit Dn 600                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Vana plana de perete Dn 600<br>Material corp vana inox<br>Etansare cauciuc/polimeri / bronz<br>Cu tija prelungitoare de actionare la suprafata<br>Actionare manuala |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>Exigente de calitate conform ISO 9001                                                                                        |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>conform contract                                                                                                                             |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>conform contract                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>conform contract                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |

Proiectant  
Tehnomontraj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
 Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.        | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>CL20C1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri asimilat<br>confectii gratar amonte, prelungire tija vana si suporti<br>antiflambaj pe verticala piesa de adaptare vana pe perete<br>etc | kg          | <b>420.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 1.1               | <b>6311607</b> - Piesa metal. de trecere etansa prin zid a conduct.                                                                                                                                                                                    | kg          | 420.000        |                                        |                                  |
| 2                 | <b>ACB10L1</b> - Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avind DN = 600                                                                                                                                                                    | buc         | <b>2.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 2.1               | <b>4404230</b> - Flansa plata PN 10 600- 620 OL 37-2 et pu S 8013                                                                                                                                                                                      | buc         | 2.000          |                                        |                                  |
| 3                 | <b>GB06M#</b> - Asamblarea cu suruburi a flanselor pt. PN 10;16;25;40;64 avand DN=600 MM                                                                                                                                                               | PEREC<br>HE | <b>3.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 4                 | <b>AUT5902A1</b> - Statie de scafandrii in afara portului de atas cu personal                                                                                                                                                                          | ora         | <b>20.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>ATD41XA</b> - Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul sub50 MM                                                                                                                                                                               | buc         | <b>60.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 6                 | <b>RCSB13B#</b> - Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 CM ( Asimilat carotare zid Dn 500/ L1000mm din aval                                                                                                          | M           | <b>1.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | transport:     |                                        |                                  |
| 6                 | <b>20000039</b> - Masina de taiat cu discuri diamantate                                                                                                                                                                                                | ore         | <b>10.000</b>  |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                                     |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                                                  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                   | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | AUT6004 - Ponton plutitor metalic 50-100T \$                                                                                        | ORA  | 100.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 8                 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$                                | tona | 2.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 9                 | XA01A - Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor asimilat transport ponton                                         | lei  | 3,000.000  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 10                | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare asimilat montare-demontare ponton | kg   | 3,000.000  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |  |
| <b>TVA</b>                          |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |  |

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
 Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                      | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutate (tone) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                      | 1                                                                 | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7               |
| 1                      | 20010013 - Material marunt                                        | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 2                      | 4404230 - Flansa plata PN 10 600-620 OL 37-2 et pu S 8013         | buc  | 2.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.090           |
| 3                      | 5819391 - Surub cap hexagonal semiprecis M 27X 120 GR. 5.8 S 6220 | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
|                        | 5819494 - Surub cap hexagonal semiprecis M 30X 120 GR. 5.8 S 6220 | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 5                      | 5823902 - Surub cap hexagonal grosolan M 36X 140 GR. 4.8 S 920    | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.020           |
| 6                      | 5824011 - Surub hexagonal S. 920 M 42 X 200 OL 37                 | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.050           |
| 7                      | 5843263 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 27                    | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 8                      | 5843316 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 30                    | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 9                      | 5843380 - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 36           | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 10                     | 5843407 - Piulite hexagonale semiprecise M 42 GR. 5               | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 11                     | 5881473 - Saiba gros.plata pentru met M 27 OL 34 S 1388           | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 12                     | 5882350 - Saiba prec.plata pt.met a m 30 OL34 S 5200              | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 13                     | 5882374 - Saiba prec.plata pentru met a m 36 OL 34 S 5200         | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 14                     | 5882398 - Saiba prec.plata pt.met a m 42 OL34 S 5200              | buc  | 15.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 15                     | 5901261 - Electrode stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxi 5X450 MM        | kg   | 9.170                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 16                     | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a        | mc   | 1.180                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 17                     | 5904873 - Electrozi de sudura                                     | kg   | 0.200                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 18                     | 6002907 - Disc abraziv cu insertii metalice                       | buc  | 0.200                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 19                     | 6203006 - Energie electrica                                       | kwh  | 1.200                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 20                     | 6311607 - Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct.       | kg   | 420.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.420           |
| 21                     | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498                    | kg   | 4.890                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010           |
| 22                     | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63            | kg   | 1.180                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 23                     | 7399999 - Material marunt                                         | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                   |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>0.66</b>     |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
 Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                                  | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                                   | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>17130</b> - Instalator electrician                               | 96.000                             |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice                         | 9.450                              |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>19730</b> - Montator constructii metalice                        | 269.400                            |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>19740</b> - Montator conducte                                    | 5.520                              |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>20300</b> - Muncitor calificat                                   | 2.000                              |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 30.000                             |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>27110</b> - Sudor electric                                       | 106.940                            |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                                     | <b>519.310</b>                     | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                               | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0             | 1                                                                 | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1             | 20000039 - Masina de taiat cu discuri diamantate                  | 10.000             |                                       |                             |
| 2             | 2434 - Aparat de sudura                                           | 0.500              |                                       |                             |
| 3             | 3006 - Grup termic de sudura 28-35KW                              | 5.148              |                                       |                             |
| 4             | 5902 - Statie de scafandrii in afara portului de atas cu personal | 20.000             |                                       |                             |
| 5             | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele                     | 2.000              |                                       |                             |
| 6             | 7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM           | 96.000             |                                       |                             |
| 7             | 8996004 - Ponton plutitor metalic 50-100T                         | 100.000            |                                       |                             |
| TOTAL Utilaje |                                                                   |                    |                                       |                             |

Proiectant

Tehnomontaj Consulting SRL

OFERTANT

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                      | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km | Valoarea - Lei - |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                                       | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | <b>20019325</b> - Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor                             | 3,000.000         | 1.000       | 0.020              |                                |                  |
| 2                      | <b>8888988</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 2.000             | 50.000      | 1.250              |                                |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                         |                   |             |                    |                                |                  |

**Proiectant**


**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB4 Instalare Vana de Servitute Dn 600  
 Stadiul fizic: VS600 Instalare vana de servitute cu gratar

## Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | Cantitatea |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 3          |
| 1                 | <b>CL20C1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri asimilat confectionii gratar amonte, prelungire tija vana si suporti antiflambaj pe verticala piesa de adaptare vana pe perete etc | kg      | 420.000    |
| 1.1               | <b>6311607</b> - Piesa metal. de trecere etansa prin zid a conduct.                                                                                                                                                                              | kg      | 420.000    |
| 2                 | <b>ACB10L1</b> - Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avind DN = 600                                                                                                                                                              | buc     | 2.000      |
| 2.1               | <b>4404230</b> - Flansa plata PN 10 600- 620 OL 37-2 et pu S 8013                                                                                                                                                                                | buc     | 2.000      |
| 3                 | <b>GB06M#</b> - Asamblarea cu suruburi a flanselor pt. PN 10;16;25;40;64 avand DN=600 MM                                                                                                                                                         | PERECHE | 3.000      |
| 4                 | <b>AUT5902A1</b> - Statie de scafandrii in afara portului de atas cu personal                                                                                                                                                                    | ora     | 20.000     |
| 5                 | <b>ATD41XA</b> - Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul sub 50 MM                                                                                                                                                                        | buc     | 60.000     |
| 6                 | <b>RCSB13B#</b> - Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 CM ( Asimilat carotare zid Dn 500/ L1000mm din aval                                                                                                    | M       | 1.000      |
| 6                 | <b>20000039</b> - Masina de taiat cu discuri diamantate                                                                                                                                                                                          | ore     | 10.000     |
| 7                 | <b>AUT6004</b> - Ponton plutitor metalic 50-100T \$                                                                                                                                                                                              | ORA     | 100.000    |
| 8                 | <b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$                                                                                                                                     | tona    | 2.000      |
| 9                 | <b>XA01A</b> - Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor asimilat transport ponton                                                                                                                                               | lei     | 3,000.000  |
| 10                | <b>CL20B1</b> - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare asimilat montare- demontare ponton                                                                                                      | kg      | 3,000.000  |

Proiectant  
 Tehnomontraj Consulting SRL  


Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

| Nr cap.<br>Deviz<br>General                   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli                                            | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                                               |                                                                                                     | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4   | 5                |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL I</b><br>Constructii si instalatii |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.1.1                                         | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                    |     |                  |
| 4.1.2                                         | Rezistenta                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.3                                         | Arhitectura                                                                                         |                    |     |                  |
| 4.1.4                                         | Instalatii                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.5                                         | Alte categorii de constructii                                                                       |                    |     |                  |
| 4.1.5.1                                       | FU-j1 OS                                                                                            |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                        |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL II</b><br>Montaj                   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.2                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>                       |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL III</b><br>Procurare               |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.3                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |     |                  |
| 4.4                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |     |                  |
| 4.5                                           | Dotari                                                                                              |                    |     |                  |
| 4.6                                           | Active necorporale                                                                                  |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                      |                                                                                                     |                    |     |                  |

---

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FU-OB5 Organizare de Santier</b> |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|

---

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

|   |       |                                                                 |  |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
|   | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 5 | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
| 6 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
|   |       | FU-J1 OS                                                        |  |

#### TOTAL CAPITOL I

### CAPITOL II

#### II. Montaj

|   |     |                                                        |  |
|---|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 9 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
|---|-----|--------------------------------------------------------|--|

#### TOTAL CAPITOL II

### CAPITOL III

#### III. Procurare

|    |     |                                                                                                     |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
| 12 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13 | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 14 | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |

#### TOTAL CAPITOL III

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

|    |     |                            |  |
|----|-----|----------------------------|--|
| 16 | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
|----|-----|----------------------------|--|

#### TOTAL CAPITOL IV

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL FU-OB5 Organizare de Santier (fara TVA)</b> |  |
| <b>TVA</b>                                           |  |
| <b>TOTAL FU-OB5 Organizare de Santier (cu TVA)</b>   |  |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontaj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

| Nr.                                               | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Nr.<br>fisa<br>tehnica |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0                                                 | 1         | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 X 4                         | 6                      |
| TOTAL Echipamente in FU-OB5 Organizare de Santier |           |      |            |                                        |                                   |                        |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontaj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier

**Formular F5**  
**Fisele tehnice pentru echipamente**

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | null |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3    |

Proiectant  
Tehnomontaj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
 Executant:  
 Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
 Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
 Calarasi  
 Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
 Stadiul fizic: FU-J1 OS

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                               |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                            | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                             | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | XA01A - Transport cazare-santier inclusiv transp<br>mobilizare - demobilizare | lei  | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | YC01 - Cheltuieli cazare in santier                                           | lei  | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                               |      | transport: |                                        |                                  |

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

| Alte cheltuieli directe                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie<br>pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe        |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte           |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Profit              |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |  |
| TVA                          |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Proiectant

OFERTANT

Tehnomontaj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
Stadiul fizic: FU-J1 OS

**Formular C6**  
**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**

| Nr.             | Denumirea resursei materiale       | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0               | 1                                  | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 1               | 20019322 - Diferenta pret material | lei  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| TOTAL Materiale |                                    |      |                            |                                  |                             | Greutate   | 0.00             |

**Proiectant**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

**OFERTANT**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontaj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
Stadiul fizic: FU-J1 OS

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|-----|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0   | 1                  | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
|     | Ore Manopera       |                                    | TOTAL                      |                                   |                   |

**Proiectant**

**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
Stadiul fizic: FU-J1 OS

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA)<br>- Lei/ora - | Valoarea (fara TVA)<br>- Lei - |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 0                    | 1                                   | 2                  | 3                                        | 4 = 2 X 3                      |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                     |                    |                                          |                                |

Proiectant

OFERTANT

Tehnomontaj Consulting SRL

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
Stadiul fizic: FU-J1 OS

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.                    | Tipul de transport                                                             | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei/(Tone*Km) | Valoarea - Lei - |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                              | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | 200193251 - Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor asimilat | 1.000             | 1.000       | 0.020              |                                |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                |                   |             |                    |                                |                  |

**Proiectant**


**OFERTANT**

**Tehnomontaj Consulting SRL**

Beneficiar: ABA Buzau Ialomita - SGA Calarasi  
Executant:  
Proiectant: Tehnomontraj Consulting SRL  
Obiectivul: Reabilitare echipamente hidromecanice V2. Baraj Fundulea Jud  
Calarasi  
Obiectul: FU-OB5 Organizare de Santier  
Stadiul fizic: FU-J1 OS

**Antemasuratoare**  
**Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                            |      |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                         | U.M. | Cantitatea |
| 0                 | 1                                                                          | 2    | 3          |
| 1                 | XA01A - Transport cazare-santier inclusiv transp mobilizare - demobilizare | lei  | 1.000      |
| 2                 | YC01 - Cheltuieli cazare in santier                                        | lei  | 1.000      |



Proiectant

Tehnomontraj Consulting SRL