




MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMITA



2205/24.09.2025

Anexa nr.3

LOT NR. 40

Director,
ABA Bz-IL
Ing. Marilena STOIAN

Locațiile unde se vor executa observații și măsurători pluviometrice și hidrogeologice:

1. Stația pluviometrică SPANȚOV jud. Călărași - Cod CPV 71354400-8:

Observațiile și măsurătorile pluviometrice ce se vor executa sunt următoarele:

- 2 citiri zilnice ale precipitațiilor la pluviometru (orele 06 și 18)
- observații zilnice privind fenomenele de brumă, rouă, chiciură, burniță, aer cețos, ceață, ninsoare, grindină, polei, nebulozitatea cerului, intensitatea vântului;
- determinări zilnice ale stratului de zăpadă;
- transmiterea telefonică a datelor către Compartimentul Hidrologic teritorial;
- în cazul depășirii pragurilor caracteristice de precipitații se fac citiri suplimentare în timpul producerii acestor fenomene, iar atenționările/avertizările se transmit telefonic către Compartimentul Hidrologic teritorial și/sau la Dispeceratul acestuia.
- înscriserea zilnică a datelor în cartelele de observații și măsurători;

2. Foraj hidrogeologic de observație SPANȚOV F2, jud. Călărași

- Cod CPV 71351900-2;

3. Foraj hidrogeologic de observație SPANȚOV F3, jud. Călărași

- Cod CPV 71351900-2;

4. Foraj hidrogeologic de observație SPANȚOV F6, jud. Călărași

- Cod CPV 71351900-2;

Adresa de corespondență

Șos. Chiciului nr 2, Călărași, jud. Călărași

Tel: +40 242 317 329 | +40 242 313 785 | +40 242 316 680

Fax: +40 242 317 329

Email: dispeceratcalarasi@sgacl.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18287424
Cod IBAN: RO33TREZ201501701X005364
Trezoreria Călărași

Pagina 1 / 2

Observațiile și măsurătorile hidrogeologice ce se vor executa la fiecare foraj hidrogeologic de observație sunt următoarele:

- a. măsurători ale nivelului piezometric (Np) în foraje:
- la forajele cu 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună (SPANȚOV F2, SPANȚOV F3, SPANȚOV F6);
- b. măsurarea adâncimii forajelor se execută în ultima zi de măsurare a Np;
- c. observații vizuale privind starea vremii, acces sau poluare: cer senin, nori, ploaie slabă, ploaie, vânt, ninsoare, viscol, inundat, inaccesibil noroi, apă poluată și înscriserea acestora în buletinele de măsurători și observații;
- d. înscriserea datelor și observațiilor în buletinele de niveluri;
- e. întreținerea forajelor se va realiza prin curățarea de pământ a dalei forajului și tăierea vegetației din jurul acestuia;
- f. trimiterea buletinelor hidrogeologice de Np către Compartimentul Hidrologic teritorial;
 - acestea se trimit după ultima măsurătoare din lună și cel târziu până la data de 3 a lunii următoare;
 - pe fiecare buletin se vor trece numele și semnătura contractantului și ștampila acestuia (dacă este cazul);
 - în cazul poluării apei, deteriorării sau descompletării forajului (dală, elevație, capac) se anunță imediat Compartimentul Hidrologic teritorial;

Valoarea lunară pentru prestarea serviciilor nu poate depăși **2445 min/ lună / 1100,25 lei**, din care 1800 min/ lună / **810,00 lei** pentru pluviometrie - Cod CPV 71354400-8 și 645 min/ lună / **290.25 lei** pentru hidrogeologie Cod CPV - 71351900-2;

Director SGA CL
Ing. Adrian NICA

Inginer Sef,
Ing. Stefan Daniel BOBOC

Intocmit.
Sing. George ROGOZ



Anexa 1 – Caiet de sarcini (Lot nr. 40)
Observații și măsurători la stația pluviometrică Spantov

Director ABA BZ IL ,
 Ing.Marilena STOIAN

Activitate	Operațiunea	Nr. operații / lună		Nr. operații / an ¹		Nr. operații / 4 ani ^{^^}	
		Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
Stația pluviometrică Gheboia	Măsurarea precipitațiilor	56	60	672	720	2688	2880
	Înscrierea datelor în registrele TM-2C	56	60	672	720	2688	2880
	Transmiterea telefonică zilnică a datelor și avertizărilor meteorologice	28	30	336	360	1344	1440
	Determinare zilnică grosime strat de zăpadă (3 luni/an) la 0-500 m altitudine*	0	60	30	180	120	720

* se va plăti doar în lunile cu strat de zăpadă, maxim 3 luni / an

¹ 1 an = contract subsecvent ^{^^} 4 ani = acord cadru

Director SGA CL
 Ing.Adrian NICA

Inginer Sef,
 Ing.Stefan Daniel BOBOC

Intocmit.
 Sing.George ROGOZ



Oferta tehnică si financiară PFA - Lot 40
Lot nr. 40 - Observații și măsurători la stația pluviometrică Spantov

Director ABA BZ IL ,
Ing.Marilena STOIAN

Nr. crt.	Operațiunea	Nr.operatii / lună	Nr.minute / operație	Nr.minute / lună	Tarif (lei/min)	Total (lei/lună)
1	Măsurarea precipitațiilor	60	10	600	0,450	270,00
2	Înscrierea datelor în registrele TM-2C	60	10	600	0,450	270,00
3	Transmiterea telefonică a datelor și avertizărilor pluviometrice	30	10	300	0,450	135,00
4	Determinare zilnică grosime strat de zăpadă (3 luni/an) la 0-500 m altitudine *	60	5	300	0,450	135,00
Total / lună				1800		810,00

* se va plăti doar în lunile cu strat de zăpadă, maxim 3 luni / an

Director SGA CL
Ing.Adrian NICA

Inginer Sef,
Ing.Stefan Daniel BOBOC

Intocmit.
Sing.George ROGOZ

