



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMITA



A.N. "APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZĂU - IALOMITA
Inreg. Nr. 13514
Din 24.08.2026

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICĂRI

Referitor la: Anuntul publicitar nr. ADV1543949 din data de 14.08.2026 „Reparație instalație de climatizare cu agregat de răcire, golire fund ” baraj Siriu, DN 10 km 81+400, curs de apă Buzău, UAT Siriu

În vederea pregătirii și depunerii ofertelor se vor avea în vedere următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări:

" conform specificatiilor tehnice de la Pct. 4, instalatia dorita, din punct de vedere tehnic si al limitarilor refrigerantului, NU poate functiona conform solicitarii dvs, dupa cum urmeaza :

- capacitate frigorigena unitate exterioara (agregat frigorigen) = 12,5 kW si capacitate frigorigena unitate interioara (vaporizator) = 9 kW => la aceste specificatii tehnice, instalatia frigorigena nu va functiona in parametri optimi, deoarece puterea frigorigena a vaporizatorului este mult mai mica decat cea a agregatului, implicit aceasta nu se poate alimenta cu refrigerantul necesar ptr realizarea capacitatii frigorigene / temperaturii dorite

- refrigerantul dorit - R410A, din punct de vedere termodinamic, capacitatea lui de vaporizare este la temperatura minima de +7 grd. C, de aici rezulta ca temperatura realizata in camera vanelor va fi minim +17 grd. C, nicidecum 13-15 grd. C solicitate si NICIDECUM NU poate vaporiza la -8 grd. Celsius (asa cum s-a solicitat in caietul de sarcini)

Conform celor precizate, va rugam sa ne precizati daca se poate oferta o instalatie frigorigena care sa asigure climatul solicitat, dupa cum urmeaza :

V1 - capacitate frigorigena a agregatului frigorigen, MNIMA de 12,5 kW, in conditii de temperatura de vaporizare de -8 grd. C / temperatura mediu ambiant +38 grd. C / TEMPERATURA MINIMA REALIZATA IN CAMERA VANELOR = +2 grd. C si cu un vaporizator frigorigen cu capacitate frigorigene minima de 12,5 kW (ptr a fi optimizat dpdv frigorigen astfel incat sa realizeze tempertura de +2 grd. C in incinta) sau

V2 - capacitate frigorigena a agregatului frigorigen, MNIMA de 12,5 kW, in conditii de temperatura de vaporizare de 0 grd. C / temperatura mediu ambiant +38 grd. C / TEMPERATURA MINIMA REALIZATA IN CAMERA VANELOR = +10 grd. C (in conditiile in care s-a solicitat in caietul de sarcini sa se realizeze 13-15 grd. C) si cu un vaporizator frigorigen cu capacitate frigorigene minima de 12,5 kW (ptr a fi optimizat dpdv frigorigen astfel incat sa realizeze tempertura de +2 grd. C in incinta) in conditii de temperatura vaporizare similara cu cea a agregatului frigorigen de 0 grd. C / temperatura incinta +10 grd. C.

Dupa parerea noastra, daca se doresc 13-15 grd. Celsius in camera vanelor, atunci va este necesara varianta V2. Caietul de sarcini este intocmit GRESIT din foarte multe puncte de vedere ale instalatiei frigorifice solicitate !!!"

Punctul 4 SPECIFICAȚII TEHNICE din cadrul Caietului de Sarcini se va citi astfel:

" Parametri tehnici pentru instalatia de climatizare cu agregate de răcire și dezumidificare trebuie să asigure condițiile de temperatură și umiditate pentru o încălă de aproximativ 300- 350 mc.

Propunerea tehnică trebuie să prezinte detaliat condițiile de microclimat pe care le realizează instalația aleasă, parametrii caracteristici, avantaje și dezavantaje, costuri de întreținere, consumuri de energie, etc.

Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerințele prevăzute în Caiet de Sarcini.

- Descrierea tehnologiei de montaj care va fi executată va cuprinde etapele procesului de lucru.
- Numele și CV-ul persoanei desemnată de ofertant, care va reprezenta ofertantul în relațiile cu beneficiarul;
- O declarație pe propria răspundere prin care ofertantul se angajează ca, pentru îndeplinirea contractului, va ține cont de obligațiile legale referitoare la protecția muncii și protecția mediului;
- Formularul de contract propus, semnat și ștampilat de ofertant;
- Alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.
- Materialele pentru executia montajului si transportul vor fi asigurate de ofertant.
- Pentru materialele puse în operă se vor prezenta documente de calitate, conformitate si garantie.
- Certificat de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import, conform legii.

Execuția montajului la obiectivul: "INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU AGREGAT DE RĂCIRE CASA VANELOR GOLIRE DE FUND BARAJ SIRIU" se va face de către operatori economici certificați pentru executarea de servicii în domeniu. +

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului responsabil cu executarea montajului cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiții), echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare.

Contractul va intra în vigoare în ziua semnării contractului de către ultima parte, dar execuția montajului va începe în ziua următoare primirii Ordinului de începere din partea Beneficiarului."

Cu respect,

DIRECTOR,

ing. Adrian POPA



Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău